

**ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**



ΤΕΥΧΟΣ 2^ο

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

**«Κατασκευή Περιφραξης και Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό
Ραντάρ Νο5 του ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01)**

**ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Περιφράξης και
Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του
ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01)

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-1 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατεδαφιζόμενης περίφραξης επί εδάφους ή επί
τοιχείου, ανεξαρτήτως ύψους, μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΜΜ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (323,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΕΔΙΛΟ

Τιμή για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένης περίφραξης.

ΜΜ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (323,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-3 : ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-1)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφών χαλαρών εδαφών, οποιουδήποτε πάχους, μετά
της μεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση. (max απόσταση τα 10 km).

Μ3 : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (194,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-4 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημίβραχου, μετά της μεταφοράς
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. (max απόσταση τα 10 km).

Μ3 : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-5 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ,
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 (ΝΕΤ ΟΔΟ Β-
29.3.2)

B-29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Μ3 : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (64,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-6 : ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (NET ΟΔΟ B-30.2)

B-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Kg : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ (3.900,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-7 : ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΘΥΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τιμή πλήρως κατασκευασμένης, τοποθετημένης, ρυθμισμένης και συνδεδεμένης με ηλεκτρική παροχή, σε πλήρη λειτουργία θύρας οχημάτων Κεντρικής Πύλης εισόδου.

ΤΕΜΑΧΙΑ : ΕΝΑ (1,00)

ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-1 : ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ U-PVC ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN32MM (Φ32) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Για κάθε μέτρο μήκους πλαστικού σωλήνα ευθύ ή σπιράλ Φ32.

MM : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (323,00)

ΑΡΘΡΟ ΗΜ-2 : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 310*240*110 ΧΛΣΤ

Τιμή ενός τεμαχίου

ΤΕΜΑΧΙΑ : ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13,00)

Χανιά, 05 Ιουν 19

ΣΥΝΤΑΞΗ

Αντ. Ταρακσής
Ασμχος (ΜΕ)

**ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ'
ΚΥΠ/Δ.ΕΓΚ (Γ1)**

Αντ. Ταρακσής
Ασμχος (ΜΕ)

ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ

Ηλ. Παντελής
Σμχος (ΜΗ)