

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	Πεδίο Βολής Κρήτης	ΕΡΓΟ :	«Συντήρηση Ασφαλτικού Δαπέδου Κεντρικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ-19-04)
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:	30.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			

α/α	α/α Τιμολ.		Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
				Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική	
			ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ							
1	ΟΔΟ-1	NET ΟΔΟ Δ-1	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ	ΟΙΚ-2269Α	MM	90,00	1,00	90,00		
2	ΟΔΟ-2	NET ΟΔΟ Α-2.1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	ΟΔΟ- 1123Α	M3	60,00	3,50	210,00		
3	ΟΔΟ-3	NET ΟΔΟ Α-2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	ΟΔΟ- 1123Α	M3	177,00	2,60	460,20		
4	ΟΔΟ-4	NET ΟΔΟ Γ 6	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	ΟΔΟ-3231	M2	1.157,00	0,41	474,37		
5	ΟΔΟ-5	NET ΟΔΟ Γ 2.2	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)	ΟΔΟ- 3211B	M2	1.157,00	1,39	1608,23		
6	ΟΔΟ-6	NET ΟΔΟ Δ-3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΟΔΟ-4110	M2	1.157,00	1,20	1388,40		
7	ΟΔΟ-7	NET ΟΔΟ Δ-4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΟΔΟ-4120	M2	1.157,00	0,45	520,65		
8	ΟΔΟ-8	NET ΟΔΟ Δ-5.1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 Μ	ΟΔΟ- 4321B	M2	1.157,00	7,20	8330,40		
9	ΟΔΟ-9	NET ΟΔΟ Δ-8.1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	ΟΔΟ- 4521B	M2	1.157,00	7,8	9024,60		
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					22.106,85	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ	22.106,85
ΓΕ + ΟΕ 18%	3.979,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΣ	26.086,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.912,91
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	29.999,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1,00
Φ.Π.Α.	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00

Χανιά, 31 Ιουλ 19

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΗΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ/Δ.ΕΓΚ (Γ1)

ΔΗΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ

Αντ. Ταρακτσής
Ασμχος (ΜΕ)

Αντ. Ταρακτσής
Ασμχος (ΜΕ)

Αν. Λελίδης
Ασμχος (ΜΗ)