

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Καθαρισμός, εσωτερικών επιφανειών δεξαμενής με την μέθοδο της Υδροβολής	ΟΙΚ-7792	ΑΤ-1 ΟΙΚ	M2	250	10	2500
2	Αμμοβολή μεταλλικών επιφανειών δεξαμενής	ΟΙΚ-7740	ΑΤ-2 ΟΙΚ	M2	250	32	8000
3	Βαφή με αστάρι όλων των εσωτερικών μεταλλικών επιφανειών δεξαμενής	ΟΙΚ-7744	ΑΤ-3 ΟΙΚ	M2	250	10	2500
4	Βαφή με εποξειδικές ρητίνες όλων των εσωτερικών μεταλλικών επιφανειών δεξαμενής καυσίμου	ΟΙΚ-7765	ΑΤ-4 ΟΙΚ	M2	250	20	5000
5	Χρωματισμοί κοινοί σωληνώσεων δεξαμενών	ΟΙΚ-7767.4	ΑΤ-5 ΟΙΚ	M	5	4	20
6	Συντήρηση κλίμακας κατάβασης δεξαμενής	ΟΙΚ-6301	ΑΤ-6 ΟΙΚ	KG	5	35	175
7	Συντήρηση-αποκατάσταση μεταλλικών εξωτερικών φρεατίων δεξαμενής	ΟΙΚ-6231	ΑΤ-7 ΟΙΚ	KG	4	20	80
8	Συντήρηση οξειδώσεων και αποκατάσταση διαρροών δεξαμενής με χρήση εποξειδικού υλικού	ΟΙΚ-7735	ΑΤ-8 ΟΙΚ	TEM	4	45	180
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						18455

1	Αφαίρεση-Συντήρηση-Επανατοποθέτηση καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων	ΗΛΜ-83	ΑΤ-1 ΗΜ	ΤΕΜ	2	350	700
2	Εκκένωση-Μεταγγίσεις υπάρχοντος καυσίμου	ΗΛΜ-80	ΑΤ-2 ΗΜ	Μ3	40	8,5	340
3	Εξαερισμός και έλεγχος δεξαμενής -GAS FREE	ΗΛΜ-29	ΑΤ-3 ΗΜ	ΤΕΜ	2	1000	2000
4	Συντήρηση σωληνώσεων δεξαμενής	ΗΛΜ-6	ΑΤ-4 ΗΜ	Μ	5	45	225
5	Συντήρηση οξειδώσεων και αποκατάσταση διαρροών δεξαμενής με χρήση μεταλλικού τεμαχίου	ΗΛΜ-4	ΑΤ-5 ΗΜ	ΤΕΜ	0	380	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						3265

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ I:	21.720,00
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	3.909,60
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ι Ι :	25.629,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	3.844,44
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	29.474,04
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	525,96
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00

Χανιά, Ιουν 19

ΣΥΝΤΑΞΗ

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ

Γ1/ΔΝΤΗΣ

Αντ. Ταρακτσής
Ασμος (ΜΕ)

Γ'ΚΥΠ/ΔΝΤΗΣ

Ηλ. Παντελής
Σμχος (ΜΗ)